

Anrechenbare Baukosten

"Goldener Drache"
Gemeinde Drachhausen
Dorfstraße 59
03185 Drachhausen

Projektübersicht 050 Sanierung "Goldener Drache"

17.02.2012

Nr.	Bezeichnung	Teilbertag	Gesamt
300	Bauwerk-Baukonstruktion		125.000,00
300.001	Dachsanierung	90.000,00	
300.002	Brandschutzdecke Saal	15.550,00	
300.003	Wärmedämmung Decke gesamt	19.000,00	
300.004	Trennung Schulgebäude	450,00	
400	Bauwerk-Technische Anlagen		25.000,00
400.001	Sanitärtrakt	25.000,00	
400.001.001	Sanitärarbeiten	10.000,00	
400.001.002	Trockenbau/Innentüren/Trennwände	8.500,00	
400.001.003	Fliesenarbeiten	6.500,00	
050 Sanierung "Goldener Drache"			150.000,00 EUR
MWSt. 19,0 %			28.500,00 EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.			<u>178.500,00 EUR</u> (349.115,57 DM)

Kurztext-LV 050 Sanierung "Goldener Drache"

LV Bauwerk-Baukonstruktion

001 Titel Dachsanierung

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
001	Titel Dachsanierung		
001.1	Arbeits-Standgerüst Gruppe 3, Höhe bis ca. 10,00m		
1	Psch	5.000,00	5.000,00
001.2	Abriss Dacheindeckung aus Wellasbest		
1.100	m²	15,00	16.500,00
001.3	Abriss Holz Dachlattung ca. 6x4cm		
1.100	m²	2,00	2.200,00
001.4	Abriss Bleche, Regenrinnen und sonst. Metallbauteile Dach		
1	Psch	260,00	260,00
001.5	Kantholz für Binderverstärkung liefern, Nadelholz, S 10 (C24)		
7,5		300,00	2.250,00
001.6	Kanthölzer abbinden, aufstellen/verlegen		
950	m	7,00	6.650,00
001.7	Unterdachbahn aus Vliesfolie, diffusionsoffen		
1.100	m²	5,00	5.500,00
001.8	Konterlattung 28x48mm Dachflächen		
1.100	m²	3,50	3.850,00
001.9	Dachlattung 40x60mm		
1.100	m²	6,00	6.600,00
001.10	Dacheindeckung mit Dachplatten Decra Classic		
1.100	m²	30,00	33.000,00
001.11	Firsteindeckung mit Decra Bogenfirstkappe		
55	m	40,00	2.200,00
001.12	Traufausbildung mit Decra Traufblech		
110	m	12,00	1.320,00
001.13	Insektenschutzgitter		
110	m	2,00	220,00
001.14	Ortgangeindeckung mit Decra Ortgangprofil		
20	m	20,00	400,00
001.15	Regenrinne, 6-teilig		
110	m	20,00	2.200,00

Übertrag: 88.150,00

Kurztext-LV 050 Sanierung "Goldener Drache"

LV Bauwerk-Baukonstruktion

001 Titel Dachsanierung

Übertrag: 88.150,00

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
001.16	Rinneneinhangstutzen		
	6 Stk	15,00	90,00
001.17	Rinnenböden		
	4 Stk	5,00	20,00
001.18	Regenfallrohr DN 100		
	30 m	22,00	660,00
001.19	Schwanenhals als Zulage		
	6 Stk	30,00	180,00
001.20	Schornsteinanschlußkehle		
	5 m	80,00	400,00
001.21	Wandanschlußkehle, ca. 400mm im Zuschnitt		
	20 m	25,00	500,00

Gesamtsumme

Titel 001 Dachsanierung 90.000,00 EUR

MWSt. 19,0 % 17.100,00 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 107.100,00 EUR

Kurztext-LV 050 Sanierung "Goldener Drache"

LV Bauwerk-Baukonstruktion

002 Titel Brandschutzdecke Saal

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
002	Titel Brandschutzdecke Saal		
002.1	Fahrgerüst Gruppe 3, Höhe bis ca. 5,00m 1 Psch	800,00	800,00
002.2	Demontage Altdecke 250 m²	4,00	1.000,00
002.3	Abgehängte Brandschutzunterdecke F90-A von unten 250 m²	55,00	13.750,00
Gesamtsumme			
Titel 002 Brandschutzdecke Saal			15.550,00 EUR
MWSt. 19,0 %			2.954,50 EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.			<u>18.504,50 EUR</u>