



### Angebots-Leistungsverzeichnis

#### Projektdaten:

Projektbezeichnung: Brücke über die Malxe - Hein..  
 Projektname: 2785  
 PLZ:  
 Ort:  
 Straße:

#### Vergabedaten:

Art der Ausschreibung: Offenes Verfahren  
 Ort der Angebotsabgabe:  
 Datum der Angebotseröffnung: 27.07.2012  
 Uhrzeit der Angebotseröffnung: 10:01  
 Zuschlagsfrist: 27.07.2012

#### Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)  
 Ausführungsende: (Soll)  
 Ausführungsbeginn: (Ist)  
 Ausführungsende: (Ist)

#### Auftraggeberdaten

Auftraggeber:  
 Straße:  
 PLZ:  
 Ort:

#### LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Brücke im Zuge des Wiesenweg..	
LV-Name:	NT1	4.642,77
LV-Betrag:		<del>9.470,57 EUR</del>
		4.642,77
		<del>9.470,57 EUR</del>
		582,13
		<del>1.799,41 EUR</del>

#### Angebotssumme:

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:

#### Angebotssumme brutto:

5.524,90  
~~11.269,08 EUR~~

Der Nachtrag wurde  
 sachlich und rechnerisch  
 geprüft.  
 Der festgestellte Betrag  
 beträgt 5.524,90 € (brutto).

15.01.2013



### Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 2785 Brücke über die Malxe - Heinersbrück  
 LV: NT1 Brücke im Zuge des Wiesenweges, Zusatzleistungen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.	<b>Zusatzleistungen</b>			
9.1.	<b>Nachtrag 1</b>			
9.1.1.	<b>Probefeld herstellen</b> Probefeld herstellen Probefeld zur Bestimmung der Tragfähigkeit Horizont Planum Erdreich herstellen. Lieferung und Einbau Material, einschl. Verdichtung mit Großgerät für Ev2 >= 45MN/mm <sup>2</sup> Fläche über 80 - 100m <sup>2</sup> Einbaustärke 10 cm. Plattendruckversuche gesondert.	1,000 psch		495,77 ✓
9.1.2.	<b>Uferlinie der Malxe mit Wasserbausteinen befestigen</b> Uferlinie der Malxe mit Wasserbausteinen befestigen Uferlinie der Malxe gemäß geometrischen Vorgaben Planung mit zertifizierten Wasserbausteinen CP90/250 herstellen. Ausführung auf geneigten und ebenen Flächen, teilweise im Wasserbereich. WBS im Baustellenbereich zwischenlagern, transportieren und mit Großgerät einbauen. Abrechnung nach Lieferscheinen.	110,000 t	37,70	4.147,00 * ✓
9.1.3.	<b>Fräsgut des AG laden, transportieren und entsorgen</b> Fräsgut des AG erneut laden, transportieren und entsorgen. Im Baustellenbereich lagerndes Fräsgut, Wiederverwendungsbereich 1 nach BTR-RC-STB04 laden und mit Sattel o.ä. einer Wiederverwertung zuführen. Transportentfernung bis 40 km. Fräsgut aus den LV-Positionen. Abrechnung nach Fläche der Pos. 2.2.2, 2.2.3, 3.2.6	<del>1.010,000 m<sup>2</sup></del>	<del>4,78</del>	<del>4.827,80</del>
	<b>Summe 9.1. Nachtrag 1</b>			<del>9.470,57</del> 4.642,77
	<b>Summe 9. Zusatzleistungen</b>			<del>9.470,57</del> 4.642,77

*Leistung erfüllt*

\* Angebotspreis siehe Anlage 1

geprüft 15.01.2013

*J.S*



Angebots-Leistungsverzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt: 2785 Brücke über die Malxe - Heinersbrück  
LV: NT1 Brücke im Zuge des Wiesenweges, Zusatzleistungen

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
9.	Zusatzleistungen	
9.1.	Nachtrag 1	<del>-9.470,57</del>
	<b>Summe 9. Zusatzleistungen</b>	<del>-9.470,57</del> 4.642,77
LV 9.	NT1 Zusatzleistungen	<del>-9.470,57</del>
	<b>Summe LV NT1 Brücke im Zuge des Wiesenweges, ..</b>	<del>-9.470,57</del> 4.642,77
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus in Höhe von 19,00 %	4.642,77 <del>-9.470,57 EUR</del> 882,13 <del>-1.799,41 EUR</del> <hr/> 5.524,90 <del>-11.269,98 EUR</del>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 3

Schwarzheide

(Ort)

02.11.2012

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

geprüft 15.01.2013